

ООО "ИТЦ"

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

**по результатам выполнения работ по диагностике,
обследованию и оценке технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Надеждинского муниципального района**



Хабаровск 2024 г.



Общество с ограниченной ответственностью "ИТЦ"

Юридический адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, корп.6, оф.4

Почтовый адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского М.П., д. 20, оф. 1

Телефон +7(4212)94-05-97 Факс +7(4212)94-05-79

Е-mail: ivc.energo@mail.ru

ОКПО 92795740 ОГРН 1112724009133

ИНН/КПП 2724156408/272501001

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. Директор ООО "ИТЦ"

Караваяев Е. А.

_____ 2024 г.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

**по результатам выполнения работ по диагностике,
обследованию и оценке технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Надеждинского муниципального района**

Хабаровск 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ПО ТРЁМ ПАРАМЕТРАМ (ПРОДОЛЬНАЯ РОВНОСТЬ, КО- ЛЕЙНОСТЬ, ДЕФЕКТЫ ПОКРЫТИЯ)	5
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Северная	7
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Колхозная	8
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, пер. Заводской	9
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармейская	10
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Железнодорожная	11
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина	12
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Геологов	13
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Р. Дрегиса	14
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Трудовая	15
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Нагорная	16
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Первомайская	17
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Луговая	18
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Лазо	19
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Дачная	20
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Кедровая	21
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, ул. Строителей	22
Заключение по автомобильной дороге с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый	23
Заключение по автомобильной дороге пос. Де-Фриз, ул. Морская	24
Заключение по автомобильной дороге с. Кипарисово-1, ул. Сельская	25
Заключение по автомобильной дороге с. Кипарисово-2, ул. Совхозная	26
Заключение по автомобильной дороге с. Кипарисово-2, ул. Центральная	27
Заключение по автомобильной дороге пос. Таежный, ул. Мира	28
Заключение по автомобильной дороге пос. Новый, ул. Молодежная	29
Заключение по автомобильной дороге пос. Новый, ул. Мира	30
Заключение по автомобильной дороге Новый, ул. Набережная	31
Заключение по автомобильной дороге пос. Новый, ул. Широкая	32
Заключение по автомобильной дороге пос. Новый, ул. Ленина	33
Заключение по автомобильной дороге с. Прохладное, ул. Круговая	34
Заключение по автомобильной дороге с. Прохладное, ул. Морская	35
Заключение по автомобильной дороге с. Прохладное, ул. Молодежная	36
Заключение по автомобильной дороге с. Прохладное, ул. Набережная	37
Заключение по автомобильной дороге с. Прохладное, ул. Новая	38
Заключение по автомобильной дороге с. Прохладное, ул. Садовая	39
Заключение по автомобильной дороге с. Прохладное, ул. Тимирязева	40
Заключение по автомобильной дороге с. Прохладное, ул. Центральная	41
Заключение по автомобильной дороге пос. Соловей-Ключ, ул. Победы	42
Заключение по автомобильной дороге пос. Зима Южная, ул. Озерная	43
Заключение по автомобильной дороге пос. Оленевод, ул. Садовая	44
Заключение по автомобильной дороге пос. Оленевод, ул. Лесная	45
Заключение по автомобильной дороге пос. Раздольное, ул. Ленинская	46
Заключение по автомобильной дороге пос. Раздольное, ул. Маяковского	47
Заключение по автомобильной дороге пос. Раздольное, ул. Матросова	48
Заключение по автомобильной дороге пос. Раздольное, ул. Гастелло	49
Заключение по автомобильной дороге пос. Раздольное, ул. Чапаева	50
Заключение по автомобильной дороге пос. Раздольное, ул. Горького	51
Заключение по автомобильной дороге пос. Раздольное, ул. Пирогова	52

Заключение по автомобильной дороге с. Нежино, ул. Колхозная	53
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, Косой переулок	54
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Суханова	55
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Озерная	56
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Октябрьская	57
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Приморская	58
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Парковая	59
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Весенняя	60
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Водопроводная	61
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Лазо	62
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Гоголя	63
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Рыбацкая	64
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Владивостокская	65
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Шахтерская	66
Заклучение по автомобильной дороге пос. Тавричанка, ул. Ленина	67
Заклучение по автомобильной дороге пос. Девятый Вал, ул. Набивайло	68
Заклучение по автомобильной дороге пос. Девятый Вал, ул. Ленина	69
Заклучение по автомобильной дороге пос. Девятый Вал, ул. Щелкунова	70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	71

ВВЕДЕНИЕ

В рамках исполнения муниципального контракта **ООО «ИТЦ»** выполнило работы по диагностике, обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Надеждинского муниципального района.

Работы выполнены с использованием дорожного измерительного комплекса ДВК-05. Оценка параметров автомобильных дорог выполнена согласно нормативно технической документации ОДМ 218.4.039-2018, ГОСТ 33388-2015.

Общая протяженность сети диагностируемых дорог – **60,251 км.**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ПО ТРЁМ ПАРАМЕТРАМ (ПРОДОЛЬНАЯ РОВНОСТЬ, КОЛЕЙНОСТЬ, ДЕФЕКТЫ ПОКРЫТИЯ)

№ п/п	Наименование дороги	Протяженность	Протяженность участков а/д соответствующих нормативным требованиям		Протяженность участков а/д не соответствующих нормативным требованиям (продольная ровность, глубина колеи, дефекты покрытия)		Не соответствие по видам покрытия																	
							А.б.						ПГС						ЩПС					
							Продольная ровность	Глубина колеи	Дефекты покрытия	Продольная ровность	Глубина колеи	Дефекты покрытия	Продольная ровность	Глубина колеи	Дефекты покрытия									
			%	м	%	м	%	м	%	м	%	м	%	м	%	м	%	м	%	м	%	м	%	м
0	с. Вольно-Надеждинское, ул. Северная	1260	100,0	1260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
1	с. Вольно-Надеждинское, ул. Колхозная	978	99,0	968,0	1,0	10,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	с. Вольно-Надеждинское, пер. Заводской	253	100,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
3	с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармейская	1530	93,5	1430,0	6,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	100,0						
4	с. Вольно-Надеждинское, ул. Железнодорожная	1070	57,9	620,0	42,1	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,1	450,0												
5	с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина	1604	17,0	272,0	83,0	1332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	1167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	165,0						
6	с. Вольно-Надеждинское, ул. Геологов	748	45,5	340,0	54,5	408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	408,0						
7	с. Вольно-Надеждинское, ул. Р. Дрегиса	1600	62,5	1000,0	37,5	600,0	6,3	100,0	0,0	0,0	31,3	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	100,0						
8	с. Вольно-Надеждинское, ул. Трудовая	914	100,0	914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
9	с. Вольно-Надеждинское, ул. Нагорная	1450	41,4	600,0	58,6	850,0	2,1	30,0	0,0	0,0	12,1	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	675,0						
10	с. Вольно-Надеждинское, ул. Первомайская	1255	100,0	1255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
11	с. Вольно-Надеждинское, ул. Луговая	1440	82,6	1190,0	17,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	250,0												
12	с. Вольно-Надеждинское, ул. Лазо	1195	100,0	1195,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	с. Вольно-Надеждинское, ул. Дачная	555	18,0	100,0	82,0	455,0													0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	455,0
14	с. Вольно-Надеждинское, ул. Кедровая	476	100,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
15	с. Вольно-Надеждинское, ул. Строителей	640	100,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
16	с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый	325	100,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
17	пос. Де-Фриз, ул. Морская	2088	81,4	1700,0	18,6	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	183,0							0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	205,0
18	с. Кипарисово-1, ул. Сельская	1147	100,0	1147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
19	с. Кипарисово-2, ул. Совхозная	980	81,6	800,0	18,4	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	172,0						
20	с. Кипарисово-2, ул. Центральная	2380	100,0	2380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
21	пос. Таежный, ул. Мира	580	69,7	404,0	30,3	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	176,0												
22	пос. Новый, ул. Молодежная	926	56,8	526,0	43,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2	400,0												
23	пос. Новый, ул. Мира	1316	100,0	1316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
24	пос. Новый, ул. Набережная	1297	76,9	997,0	23,1	300,0	8,9	115,0	0,0	0,0	8,9	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	185,0						
25	пос. Новый, ул. Широкая	730	100,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	пос. Новый, ул. Ленина	760	100,0	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
27	с. Прохладное, ул. Круговая	650	100,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
28	с. Прохладное, ул. Морская	300	33,3	100,0	66,7	200,0													0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	200,0
29	с. Прохладное, ул. Молодежная	537	100,0	537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
30	с. Прохладное, ул. Набережная	1230	100,0	1230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
31	с. Прохладное, ул. Новая	1018	88,4	900,0	11,6	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	118,0
32	с. Прохладное, ул. Садовая	615	81,3	500,0	18,7	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	115,0						
33	с. Прохладное, ул. Тимирязева	1238	100,0	1238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
34	с. Прохладное, ул. Центральная	909	100,0	909,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
35	пос. Соловей-Ключ, ул. Победы	895	60,3	540,0	39,7	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	355,0						
36	пос. Зима Южная, ул. Озерная	888	100,0	888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
37	пос. Оленевод, ул. Садовая	525	100,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
38	пос. Оленевод, ул. Лесная	318	100,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
39	пос. Раздольное, ул. Ленинская	501	76,0	381,0	24,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	120,0						
40	пос. Раздольное, ул. Маяковского	520	61,5	320,0	38,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	200,0						
41	пос. Раздольное, ул. Матросова	410	100,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
42	пос. Раздольное, ул. Гастелло	300	66,7	200,0	33,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	60,0						
43	пос. Раздольное, ул. Чапаева	1374	85,4	1174,0	14,6	200,0	7,3	100,0	0,0	0,0	7,3	100,0												
44	пос. Раздольное, ул. Горького	390	100,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
45	пос. Раздольное, ул. Пирогова	680	100,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
46	с. Нежино, ул. Колхозная	1135	100,0	1135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
47	пос. Тавричанка, Косой переулок	400	100,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
48	пос. Тавричанка, ул. Суханова	955	100,0	955,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	пос. Тавричанка, ул. Озерная	1130	82,3	930,0	17,7	200,0													0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	200,0
50	пос. Тавричанка, ул. Октябрьская	1670	77,8	1300,0	22,2	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	370,0						
51	пос. Тавричанка, ул. Приморская	1968	100,0	1968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
52	пос. Тавричанка, ул. Парковая	1983	76,9	1525,0	23,1	458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	400,0						
53	пос. Тавричанка, ул. Весенняя	810	100,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	пос. Тавричанка, ул. Водопроводная	1315	100,0	1315,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	пос. Тавричанка, ул. Лазо	726	58,7	426,0	41,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	300,0						
56	пос. Тавричанка, ул. Гоголя	378	100,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												5

№ п/п	Наименование дороги	Протяженность	Протяженность участков а/д соответствующих нормативным требованиям		Протяженность участков а/д не соответствующих нормативным требованиям (продольная ровность, глубина колеи, дефекты покрытия)		Не соответствие по видам покрытия																	
							А.б.						ПГС						ЩПС					
							Продольная ровность		Глубина колеи		Дефекты покрытия		Продольная ровность		Глубина колеи		Дефекты покрытия		Продольная ровность		Глубина колеи		Дефекты покрытия	
57	пос. Тавричанка, ул. Рыбацкая	363	100,0	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
58	пос. Тавричанка, ул. Владивостокская	382	100,0	382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
59	пос. Тавричанка, ул. Шахтерская	945	100,0	945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
60	пос. Тавричанка, ул. Ленина	387	100,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
61	пос. Девятый Вал, ул. Набивайло	417	100,0	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
62	пос. Девятый Вал, ул. Ленина	1215	100,0	1215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	пос. Девятый Вал, ул. Щелкунова	1277	69,5	887,0	30,5	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	30,0							0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	360,0
	Итого	60251	85,0	51226,0	15,0	9025,0	0,6	355,0	0,0	0,0	6,1	3652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	3725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1538,0

Заключение по автомобильной дороге «с. Вольно-Надеждинское, ул. Северная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	1+260	1260	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Северная», на участке км 0+000 - км 1+260 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,260 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,260 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (1,260 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

**Заключение по автомобильной дороге
«с. Вольно-Надеждинское, ул. Колхозная»**

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+600	600	А.б.	соответ.	
0+600	0+610	10	А.б.	не соответ.	Ровность не соответствует нормативному значению
0+610	0+660	50	ЩПС	соответ.	
0+660	0+978	318	ПГС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Колхозная», на участках км 0+000 - км 0+660 дороги - Местные дороги; км 0+660 - км 0+978 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,978 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 99,0% (0,968 км), а не соответствует на 1,0% (0,010 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 98,4% (0,600 км), а не соответствует на 1,6% (0,010 км)

ЩПС - соответствует на 100,0% (0,050 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

ПГС - соответствует на 100,0% (0,318 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

**Заключение по автомобильной дороге
«с. Вольно-Надеждинское, пер. Заводской»**

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+253	253	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, пер. Заводской», на участке км 0+000 - км 0+253 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,253 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,253 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,253 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

**Заключение по автомобильной дороге
«с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармейская»**

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+100	100	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+100	0+155	55	ПГС	соответ.	
0+155	1+530	1375	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармейская», на участках км 0+000 - км 0+155 дороги - Проезды; км 0+155 - км 0+940 дороги - Местные дороги; км 0+940 - км 1+265 дороги - Местные улицы; км 1+265 - км 1+530 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 1,530 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 93,5% (1,430 км), а не соответствует на 6,5% (0,100 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ПГС - соответствует на 35,5% (0,055 км), а не соответствует на 64,5% (0,100 км)

А.б. - соответствует на 100,0% (1,375 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

**Заключение по автомобильной дороге
«с. Вольно-Надеждинское, ул. Железнодорожная»**

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+150	150	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+150	0+600	450	А.б.	соответ.	
0+600	0+700	100	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+700	0+800	100	А.б.	соответ.	
0+800	1+000	200	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
1+000	1+070	70	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Железнодорожная», на участках км 0+000 - км 0+150 дороги - Местные улицы; км 0+150 - км 1+070 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 1,070 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 57,9% (0,620 км), а не соответствует на 42,1% (0,450 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 57,9% (0,620 км), а не соответствует на 42,1% (0,450 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	1+157	1157	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
1+157	1+425	268	А.б.	соответ.	
1+425	1+435	10	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
1+435	1+600	165	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам
1+600	1+604	4	ПГС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина», на участках км 0+000 - км 1+157 дороги - Местные улицы; км 1+157 - км 1+425 дороги - Местные дороги; км 1+425 - км 1+604 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,604 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 17,0% (0,272 км), а не соответствует на 83,0% (1,332 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 18,7% (0,268 км), а не соответствует на 81,3% (1,167 км)

ПГС - соответствует на 2,4% (0,004 км), а не соответствует на 97,6% (0,165 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Вольно-Надеждинское, ул. Геологов»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+340	340	А.б.	соответ.	
0+340	0+748	408	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Геологов», на участках км 0+000 - км 0+340 дороги - Проезды; км 0+340 - км 0+681 дороги - Проезды; км 0+681 - км 0+748 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,748 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 45,5% (0,340 км), а не соответствует на 54,5% (0,408 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,340 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

ПГС - соответствует на 0,0% (0,000 км), а не соответствует на 100,0% (0,408 км)

**Заключение по автомобильной дороге
«с. Вольно-Надеждинское, ул. Р. Дрегиса»**

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+400	400	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+400	0+500	100	А.б.	не соответ.	Ровность не соответствует нормативному значению Не проходит по дефектам
0+500	1+400	900	А.б.	соответ.	
1+400	1+500	100	ПГС	соответ.	
1+500	1+600	100	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Р. Дрегиса», на участках км 0+000 - км 0+600 дороги - Основные улицы сельского поселения; км 0+600 - км 1+400 дороги - Местные улицы; км 1+400 - км 1+600 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,600 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 62,5% (1,000 км), а не соответствует на 37,5% (0,600 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 64,3% (0,900 км), а не соответствует на 35,7% (0,500 км)
ПГС - соответствует на 50,0% (0,100 км), а не соответствует на 50,0% (0,100 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Вольно-Надеждинское, ул. Трудовая»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+914	914	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Трудовая», на участке км 0+000 - км 0+914 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,914 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,914 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,914 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Вольно-Надеждинское, ул. Нагорная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+570	570	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+570	0+600	30	А.б.	не соответ.	Ровность не соответствует нормативному значению Не проходит по дефектам
0+600	0+700	100	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+700	1+300	600	А.б.	соответ.	
1+300	1+345	45	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
1+345	1+450	105	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Нагорная», на участках км 0+000 - км 0+565 дороги - Проезды; км 0+565 - км 0+954 дороги - Местные дороги; км 0+954 - км 1+185 дороги - Местные дороги; км 1+185 - км 1+450 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,450 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 41,4% (0,600 км), а не соответствует на 58,6% (0,850 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ПГС - соответствует на 0,0% (0,000 км), а не соответствует на 100,0% (0,675 км)
 А.б. - соответствует на 77,4% (0,600 км), а не соответствует на 22,6% (0,175 км)

**Заключение по автомобильной дороге
«с. Вольно-Надеждинское, ул. Первомайская»**

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+820	820	ПГС	соответ.	
0+820	1+255	435	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Первомайская», на участках км 0+000 - км 0+680 дороги - Проезды; км 0+680 - км 0+820 дороги - Проезды; км 0+820 - км 1+255 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 1,255 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,255 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ПГС - соответствует на 100,0% (0,820 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

А.б. - соответствует на 100,0% (0,435 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Вольно-Надеждинское, ул. Луговая»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+200	200	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+200	0+300	100	А.б.	соответ.	
0+300	0+350	50	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+350	1+440	1090	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Луговая», на участках км 0+000 - км 0+350 дороги - Местные улицы; км 0+350 - км 1+440 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 1,440 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 82,6% (1,190 км), а не соответствует на 17,4% (0,250 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 82,6% (1,190 км), а не соответствует на 17,4% (0,250 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Вольно-Надеждинское, ул. Лазо»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	1+195	1195	ЩПС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Лазо», на участке км 0+000 - км 1+195 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,195 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,195 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ЩПС - соответствует на 100,0% (1,195 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Вольно-Надеждинское, ул. Дачная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+200	200	ЩПС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+200	0+300	100	ЩПС	соответ.	
0+300	0+555	255	ЩПС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Дачная», на участке км 0+000 - км 0+555 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,555 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 18,0% (0,100 км), а не соответствует на 82,0% (0,455 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ЩПС - соответствует на 18,0% (0,100 км), а не соответствует на 82,0% (0,455 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Вольно-Надеждинское, ул. Кедровая»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+476	476	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Кедровая», на участке км 0+000 - км 0+476 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 0,476 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,476 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,476 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

**Заключение по автомобильной дороге
«с. Вольно-Надеждинское, ул. Строителей»**

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+640	640	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, ул. Строителей», на участке км 0+000 - км 0+640 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 0,640 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,640 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,640 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

**Заключение по автомобильной дороге
«с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый»**

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+325	325	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый», на участке км 0+000 - км 0+325 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,325 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,325 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,325 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Де-Фриз, ул. Морская»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+117	117	ЩПС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+117	0+300	183	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+300	1+581	1281	А.б.	соответ.	
1+581	2+000	419	ЩПС	соответ.	
2+000	2+088	88	ЩПС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Де-Фриз, ул. Морская», на участке км 0+000 - км 2+088 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 2,088 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 81,4% (1,700 км), а не соответствует на 18,6% (0,388 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ЩПС - соответствует на 67,1% (0,419 км), а не соответствует на 32,9% (0,205 км)

А.б. - соответствует на 87,5% (1,281 км), а не соответствует на 12,5% (0,183 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Кипарисово-1, ул. Сельская»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	1+147	1147	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Кипарисово-1, ул. Сельская», на участке км 0+000 - км 1+147 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,147 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,147 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (1,147 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Кипарисово-2, ул. Совхозная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+800	800	А.б.	соответ.	
0+800	0+808	8	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+808	0+980	172	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Кипарисово-2, ул. Совхозная», на участке км 0+000 - км 0+980 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 0,980 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 81,6% (0,800 км), а не соответствует на 18,4% (0,180 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 99,0% (0,800 км), а не соответствует на 1,0% (0,008 км)

ПГС - соответствует на 0,0% (0,000 км), а не соответствует на 100,0% (0,172 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Кипарисово-2, ул. Центральная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	2+380	2380	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Кипарисово-2, ул. Центральная», на участках км 0+000 - км 0+245 дороги - Проезды; км 0+245 - км 1+645 дороги - Местные улицы; км 1+645 - км 1+934 дороги - Местные улицы; км 1+934 - км 2+380 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 2,380 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (2,380 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (2,380 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Таежный, ул. Мира»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+300	300	А.б.	соответ.	
0+300	0+476	176	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+476	0+580	104	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Таежный, ул. Мира», на участках км 0+000 - км 0+300 дороги - Местные дороги; км 0+300 - км 0+476 дороги - Проезды; км 0+476 - км 0+580 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,580 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 69,7% (0,404 км), а не соответствует на 30,3% (0,176 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 69,7% (0,404 км), а не соответствует на 30,3% (0,176 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Новый, ул. Молодежная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+300	300	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+300	0+400	100	А.б.	соответ.	
0+400	0+500	100	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+500	0+926	426	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Новый, ул. Молодежная», на участках км 0+000 - км 0+500 дороги - Местные улицы; км 0+500 - км 0+926 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,926 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 56,8% (0,526 км), а не соответствует на 43,2% (0,400 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 56,8% (0,526 км), а не соответствует на 43,2% (0,400 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Новый, ул. Мира»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	1+316	1316	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Новый, ул. Мира», на участке км 0+000 - км 1+316 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 1,316 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,316 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (1,316 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Новый, ул. Набережная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+185	185	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+185	0+300	115	А.б.	не соответ.	Ровность не соответствует нормативному значению Не проходит по дефектам
0+300	1+297	997	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Новый, ул. Набережная», на участке км 0+000 - км 1+297 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,297 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 76,9% (0,997 км), а не соответствует на 23,1% (0,300 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ПГС - соответствует на 0,0% (0,000 км), а не соответствует на 100,0% (0,185 км)

А.б. - соответствует на 89,7% (0,997 км), а не соответствует на 10,3% (0,115 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Новый, ул. Широкая»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+700	700	А.б.	соответ.	
0+700	0+730	30	ЩПС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Новый, ул. Широкая», на участках км 0+000 - км 0+635 дороги - Местные дороги; км 0+635 - км 0+730 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,730 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,730 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,700 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

ЩПС - соответствует на 100,0% (0,030 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Новый, ул. Ленина»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+760	760	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Новый, ул. Ленина», на участках км 0+000 - км 0+615 дороги - Местные улицы; км 0+615 - км 0+760 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,760 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,760 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,760 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Прохладное, ул. Круговая»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+650	650	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Прохладное, ул. Круговая», на участках км 0+000 - км 0+315 дороги - Местные улицы; км 0+315 - км 0+650 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 0,650 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,650 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,650 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Прохладное, ул. Морская»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+200	200	ЩПС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+200	0+300	100	ЩПС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Прохладное, ул. Морская», на участке км 0+000 - км 0+300 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,300 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 33,3% (0,100 км), а не соответствует на 66,7% (0,200 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ЩПС - соответствует на 33,3% (0,100 км), а не соответствует на 66,7% (0,200 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Прохладное, ул. Молодежная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+537	537	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Прохладное, ул. Молодежная», на участках км 0+000 - км 0+125 дороги - Местные дороги; км 0+125 - км 0+537 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,537 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,537 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,537 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Прохладное, ул. Набережная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	1+230	1230	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Прохладное, ул. Набережная», на участках км 0+000 - км 0+850 дороги - Местные улицы; км 0+850 - км 1+050 дороги - Проезды; км 1+050 - км 1+230 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 1,230 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,230 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (1,230 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Прохладное, ул. Новая»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+890	890	А.б.	соответ.	
0+890	0+900	10	ЩПС	соответ.	
0+900	1+018	118	ЩПС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Прохладное, ул. Новая», на участках км 0+000 - км 0+770 дороги - Местные дороги; км 0+770 - км 1+018 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,018 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 88,4% (0,900 км), а не соответствует на 11,6% (0,118 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,890 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)
ЩПС - соответствует на 7,8% (0,010 км), а не соответствует на 92,2% (0,118 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Прохладное, ул. Садовая»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+431	431	А.б.	соответ.	
0+431	0+500	69	ПГС	соответ.	
0+500	0+615	115	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Прохладное, ул. Садовая», на участках км 0+000 - км 0+431 дороги - Проезды; км 0+431 - км 0+615 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,615 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 81,3% (0,500 км), а не соответствует на 18,7% (0,115 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,431 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)
ПГС - соответствует на 37,5% (0,069 км), а не соответствует на 62,5% (0,115 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Прохладное, ул. Тимирязева»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	1+238	1238	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Прохладное, ул. Тимирязева», на участке км 0+000 - км 1+238 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 1,238 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,238 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (1,238 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Прохладное, ул. Центральная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+540	540	А.б.	соответ.	
0+540	0+909	369	ПГС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Прохладное, ул. Центральная», на участках км 0+000 - км 0+535 дороги - Местные дороги; км 0+535 - км 0+909 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 0,909 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,909 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,540 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

ПГС - соответствует на 100,0% (0,369 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Соловей-Ключ, ул. Победы»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+540	540	А.б.	соответ.	
0+540	0+895	355	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Соловей-Ключ, ул. Победы», на участках км 0+000 - км 0+540 дороги - Местные дороги; км 0+540 - км 0+895 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 0,895 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 60,3% (0,540 км), а не соответствует на 39,7% (0,355 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,540 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

ПГС - соответствует на 0,0% (0,000 км), а не соответствует на 100,0% (0,355 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Зима Южная, ул. Озерная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+888	888	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Зима Южная, ул. Озерная», на участке км 0+000 - км 0+888 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 0,888 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,888 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,888 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Оленевод, ул. Садовая»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+525	525	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Оленевод, ул. Садовая», на участке км 0+000 - км 0+525 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,525 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,525 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,525 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Оленевод, ул. Лесная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+318	318	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Оленевод, ул. Лесная», на участке км 0+000 - км 0+318 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,318 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,318 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,318 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Раздольное, ул. Ленинская»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+100	100	А.б.	соответ.	
0+100	0+220	120	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+220	0+501	281	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Раздольное, ул. Ленинская», на участках км 0+000 - км 0+100 дороги - Проезды; км 0+100 - км 0+220 дороги - Проезды; км 0+220 - км 0+501 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,501 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 76,0% (0,381 км), а не соответствует на 24,0% (0,120 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,381 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)
ПГС - соответствует на 0,0% (0,000 км), а не соответствует на 100,0% (0,120 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Раздольное, ул. Маяковского»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+200	200	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+200	0+250	50	ПГС	соответ.	
0+250	0+520	270	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Раздольное, ул. Маяковского», на участках км 0+000 - км 0+300 дороги - Проезды; км 0+300 - км 0+520 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 0,520 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 61,5% (0,320 км), а не соответствует на 38,5% (0,200 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ПГС - соответствует на 20,0% (0,050 км), а не соответствует на 80,0% (0,200 км)
А.б. - соответствует на 100,0% (0,270 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Раздольное, ул. Матросова»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+410	410	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Раздольное, ул. Матросова», на участке км 0+000 - км 0+410 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 0,410 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,410 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,410 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Раздольное, ул. Гастелло»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+200	200	А.б.	соответ.	
0+200	0+240	40	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+240	0+300	60	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Раздольное, ул. Гастелло», на участке км 0+000 - км 0+300 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,300 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 66,7% (0,200 км), а не соответствует на 33,3% (0,100 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 83,3% (0,200 км), а не соответствует на 16,7% (0,040 км)

ПГС - соответствует на 0,0% (0,000 км), а не соответствует на 100,0% (0,060 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Раздольное, ул. Чапаева»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+100	100	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+100	0+200	100	А.б.	не соответ.	Ровность не соответствует нормативному значению
0+200	1+374	1174	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Раздольное, ул. Чапаева», на участках км 0+000 - км 1+121 дороги - Местные дороги; км 1+121 - км 1+238 дороги - Проезды; км 1+238 - км 1+374 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,374 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 85,4% (1,174 км), а не соответствует на 14,6% (0,200 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 85,4% (1,174 км), а не соответствует на 14,6% (0,200 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Раздольное, ул. Горького»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+390	390	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Раздольное, ул. Горького», на участке км 0+000 - км 0+390 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 0,390 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,390 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,390 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Раздольное, ул. Пирогова»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+680	680	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Раздольное, ул. Пирогова», на участке км 0+000 - км 0+680 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 0,680 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,680 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,680 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «с. Нежино, ул. Колхозная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	1+005	1005	А.б.	соответ.	
1+005	1+135	130	ПГС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «с. Нежино, ул. Колхозная», на участке км 0+000 - км 1+135 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,135 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,135 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (1,005 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

ПГС - соответствует на 100,0% (0,130 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, Косой переулок»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+400	400	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, Косой переулок», на участке км 0+000 - км 0+400 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,400 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,400 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,400 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Суханова»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+955	955	ЩПС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Суханова», на участке км 0+000 - км 0+955 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 0,955 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,955 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ЩПС - соответствует на 100,0% (0,955 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Озерная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+600	600	ЩПС	соответ.	
0+600	0+800	200	ЩПС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+800	1+130	330	ЩПС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Озерная», на участке км 0+000 - км 1+130 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,130 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 82,3% (0,930 км), а не соответствует на 17,7% (0,200 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ЩПС - соответствует на 82,3% (0,930 км), а не соответствует на 17,7% (0,200 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Октябрьская»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	1+260	1260	А.б.	соответ.	
1+260	1+300	40	ПГС	соответ.	
1+300	1+670	370	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Октябрьская», на участках км 0+000 - км 1+190 дороги - Местные дороги; км 1+190 - км 1+670 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,670 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 77,8% (1,300 км), а не соответствует на 22,2% (0,370 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (1,260 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)
 ПГС - соответствует на 9,8% (0,040 км), а не соответствует на 90,2% (0,370 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Приморская»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	1+968	1968	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Приморская», на участках км 0+000 - км 1+570 дороги - Местные улицы; км 1+570 - км 1+968 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 1,968 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,968 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (1,968 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Парковая»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+600	600	А.б.	соответ.	
0+600	0+658	58	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+658	0+659	1	А.б.	соответ.	
0+659	1+200	541	ПГС	соответ.	
1+200	1+300	100	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам
1+300	1+600	300	ПГС	соответ.	
1+600	1+900	300	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам
1+900	1+983	83	ПГС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Парковая», на участках км 0+000 - км 0+658 дороги - Местные улицы; км 0+658 - км 0+940 дороги - Местные дороги; км 0+940 - км 1+098 дороги - Проезды; км 1+098 - км 1+140 дороги - Проезды; км 1+140 - км 1+983 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,983 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 76,9% (1,525 км), а не соответствует на 23,1% (0,458 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 91,2% (0,601 км), а не соответствует на 8,8% (0,058 км)

ПГС - соответствует на 69,8% (0,924 км), а не соответствует на 30,2% (0,400 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Весенняя»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+500	500	А.б.	соответ.	
0+500	0+810	310	ЩПС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Весенняя», на участке км 0+000 - км 0+810 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 0,810 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,810 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,500 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

ЩПС - соответствует на 100,0% (0,310 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Водопроводная»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+520	520	ЩПС	соответ.	
0+520	1+315	795	ПГС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Водопроводная», на участках км 0+000 - км 0+520 дороги - Проезды; км 0+520 - км 1+315 дороги - Проезды, общей протяженностью 1,315 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,315 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ЩПС - соответствует на 100,0% (0,520 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

ПГС - соответствует на 100,0% (0,795 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Лазо»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+300	300	ПГС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+300	0+375	75	А.б.	соответ.	
0+375	0+726	351	ПГС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Лазо», на участках км 0+000 - км 0+300 дороги - Проезды; км 0+300 - км 0+630 дороги - Проезды; км 0+630 - км 0+726 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,726 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 58,7% (0,426 км), а не соответствует на 41,3% (0,300 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

ПГС - соответствует на 53,9% (0,351 км), а не соответствует на 46,1% (0,300 км)
 А.б. - соответствует на 100,0% (0,075 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Гоголя»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+378	378	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Гоголя», на участке км 0+000 - км 0+378 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,378 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,378 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,378 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Рыбацкая»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+363	363	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Рыбацкая», на участке км 0+000 - км 0+363 дороги - Проезды, общей протяженностью 0,363 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,363 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,363 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Владивостокская»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+382	382	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Владивостокская», на участке км 0+000 - км 0+382 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 0,382 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,382 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,382 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Шахтерская»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+945	945	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Шахтерская», на участках км 0+000 - км 0+690 дороги - Местные улицы; км 0+690 - км 0+945 дороги - Основные улицы сельского поселения, общей протяженностью 0,945 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,945 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,945 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Тавричанка, ул. Ленина»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+387	387	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Тавричанка, ул. Ленина», на участке км 0+000 - км 0+387 дороги - Местные улицы, общей протяженностью 0,387 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,387 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,387 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Девятый Вал, ул. Набивайло»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+417	417	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Девятый Вал, ул. Набивайло», на участке км 0+000 - км 0+417 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 0,417 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (0,417 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (0,417 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Девятый Вал, ул. Ленина»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+240	240	А.б.	соответ.	
0+240	0+258	18	ЩПС	соответ.	
0+258	1+215	957	А.б.	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Девятый Вал, ул. Ленина», на участках км 0+000 - км 0+360 дороги - Местные улицы; км 0+360 - км 1+215 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 1,215 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 100,0% (1,215 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 100,0% (1,197 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

ЩПС - соответствует на 100,0% (0,018 км), а не соответствует на 0,0% (0,000 км)

Заключение по автомобильной дороге «пос. Девятый Вал, ул. Щелкунова»

Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м	Покрытие	Состояние участка	Причина не допустимого состояния
0+000	0+030	30	А.б.	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+030	0+200	170	ЩПС	не соответ.	Не проходит по дефектам
0+200	0+726	526	ЩПС	соответ.	

ВЫВОД: В результате проведенной работы по диагностике (продольная ровность, оценка дефектности покрытия) автомобильной дороги «пос. Девятый Вал, ул. Щелкунова», на участке км 0+000 - км 0+726 дороги - Местные дороги, общей протяженностью 0,726 км, установлено, что автомобильная дорога соответствует требованиям нормативной документации на 72,5% (0,526 км), а не соответствует на 27,5% (0,200 км).

Соответствие участков по типу покрытия:

А.б. - соответствует на 0,0% (0,000 км), а не соответствует на 100,0% (0,030 км)

ЩПС - соответствует на 75,6% (0,526 км), а не соответствует на 24,4% (0,170 км)



Общество с ограниченной ответственностью "ИТЦ"

Юридический адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, корп.6, оф.4

Почтовый адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского М.П., д. 20, оф. 1

Телефон +7(4212)94-05-97 Факс +7(4212)94-05-79

E-mail: ivc.energo@mail.ru

ОКПО 92795740 ОГРН 1112724009133

ИНН/КПП 2724156408/272501001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «ИТЦ» выполнило работы по проведению диагностики, оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги согласно с ГОСТ 33388-2015, ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог, утвержденные распоряжением Федерального дорожного агентства от 04.07.2018 г. N 2481-р, СП 34.13330.2021.

По результатам оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Надеждинского муниципального района, выявлено следующее:

Общая протяженность сети диагностируемых дорог – **60,251 км**, из них

- протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию – **51,226 км (85,0% от общей протяженности)**;

- протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию – **9,025 км (15,0% от общей протяженности)**.

Ген.Директор ООО "ИТЦ"



Караваев Е. А.